

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถข้ามได้ ลำห้วยเสี้ยว ระหว่าง หนองคูขาด หมู่ ๗ บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๙,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถข้ามได้ ลำห้วยเสี้ยว ระหว่าง หนองคูขาด หมู่ ๗ บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สันฝายกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑ เมตร สูงประมาณ ๒ เมตร
  ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๖๓,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชุมพร สิงห์ไธสง     | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายชาญศักดิ์ ทุรินไธสง | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายบัญชา กิ่งกันหา     | กรรมการ       |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ฝ่ายน้ำสันแบบบรข้มได้ ขนาดสันฝายกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง : ลำห้วยเสี้ยว ระหว่างหนองคูขาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่าย/งาน : กองช่าง

สำนัก/กอง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

ประมาณการโดย : นายบัญชา กิ่งกันหา , นางสาวนันทิยา เซ็นโตะ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

แบบเลขที่ .....

| ลำดับที่                                | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัดสี่เหลี่ยมของ |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ  |
|---|---|--------|-------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
|   |   |        |       | ราคาต่อหน่วย         | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |           |
| 1                                       | งานถมแต่งคันดิน                           | 464.00 | ลบ.ม. | 37.36                | 17,335.04  | -            | -         | 17,335.04             |           |
| <b>รวมค่าวัสดุและแรงงานตามแต่คันดิน</b> |   |        |       |                      |            |              |           |                       |           |
| 2                                       | งานฝายน้ำล้น                              | 1.00   | แห่ง  |                      |            |              |           |                       |           |
|   | 2.1 งานทรายรองพื้น                        | 35.09  | ลบ.ม. | 180.00               | 6,316.20   | 99.00        | 3,473.91  | 9,790.11              |           |
|   | 2.2 นครอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ | 124.47 | ลบ.ม. | 1,843.93             | 229,513.97 | 306.00       | 38,087.82 | 267,601.79            |           |
|   | ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 240 กก./ ตร.ชม.     |        |       |                      | -          | -            | -         | -                     |           |
|   | 2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต                  | 3.89   | ตัน   | -                    | -          | 4,100.00     | 15,947.36 | 15,947.36             |           |
|   | - เหล็ก RB Ø 9 มม.                        | 3.58   | ตัน   | 23,085.15            | 82,748.72  | -            | -         | 82,748.72             | เพื่อ 7%  |
|   | - เหล็ก DB Ø 19 มม.                       | 0.31   | ตัน   | 23,292.00            | 7,106.39   | -            | -         | 7,106.39              | เพื่อ 13% |
|   | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 คัด 30 กก./ตัน     | 116.69 | กก.   | 78.50                | 9,160.01   | -            | -         | 9,160.01              |           |
| <b>รวมยอดเฉพาะหน้านี้ ยกออกไป</b>       |   |        |       |                      |            |              |           | <b>409,689.41</b>     |           |



| ยกยอดมา  |  |       |       |        |           |        |           |  |  | 409,689.41 |
|--|--|-------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|------------|
| 2.4 งานไม้แบบ  |  | 75.00 | ลบ.พ. | 526.64 | 39,498.00 | 133.00 | 9,975.00  |  |  | 49,473.00  |
| - ไม้คร่าว คัด 30%                                     |  | 22.50 | ลบ.พ. | 560.75 | 12,616.88 | -      | -         |  |  | 12,616.88  |
| - ตะปู คัด 0.25กก/ไม้แบบ 1 ตร.ม                        |  | 18.75 | กก.   | 30.37  | 569.44    | -      | -         |  |  | 569.44     |
| 2.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว                              |  | 8.00  | ท่อน  | 88.78  | 710.24    | -      | -         |  |  | 710.24     |
| 2.6 งานทิ้งหินใหญ่                                     |  | 36.75 | ลบ.ม. | 360.00 | 13,230.00 | 568.66 | 20,898.26 |  |  | 34,128.26  |
| รวมค่าวัสดุและแรงงานฝ่ายน้ำล้น                         |  |       |       |        |           |        |           |  |  |            |
| รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น                   |  |       |       |        |           |        |           |  |  |            |
| ตัวอักษร   |  |       |       |        |           |        |           |  |  | 489,852.18 |
| (-ค่าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์-) |  |       |       |        |           |        |           |  |  | 507,187.22 |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ฝ่ายน้ำล้นแบบแบบรดข้ามได้ ขนาดสันฝายกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง : ลำห้วยเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2561

แบบเลขที่ :

| ลำดับที่ | รายการ                               | คำนวณต้นทุน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor<br>F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                      |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|-------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                       | 507,187.22                       | 1.3074      | 663,096.57                              | - พื้นที่ราบ(ปกติ)            |
| 2        | ประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม      |                                  |             | -                                       |                               |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                    |                                  |             |   |                               |
|          | เงินไข                               |                                  |             |   |                               |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                 |                                  |             |   |                               |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0 %               |                                  |             |   |                               |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                  |                                  |             |   |                               |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %          |                                  |             |   |                               |
| 5        | ประเภทอื่นๆ                          |                                  |             |   |                               |
|          | - ป้ายโครงการ                        |                                  |             |   |                               |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น       |                                  |             | 663,096.57                              |                               |
|          | คิดเป็นเงินประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น |                                  |             | 663,000.00                              |                               |
|          | (ตัวอักษร)                           |                                  |             |   | (-หกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) |

ขนาดพื้นที่ประมาณ

700.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

947.14 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ :


อ้างอิงราคากลางมาจาก

- ราคาวัดในเขตพื้นที่ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาวัดมาตรฐาน อบต.บ้านคู ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่าที่อำเภอเมือง เฉลี่ย ๒๗.๕๐ บาท/ลิตร
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ จ.บุรีรัมย์ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน




ลงชื่อ .....  ..... ผู้ประมาณราคา  
(นางสาวนันทยา เซ็นโต๊ะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ประมาณราคา  
(นายบัญชา กิ่งกันหา)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....  ..... ตรวจ  
(นายชาญศักดิ์ ทุรินโสดง)

รองปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  ..... เห็นชอบ  
(นายชุมพร สิงห์โสดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

ลงชื่อ .....  ..... อนุมัติ  
(นายบุญชวน เม็นโสดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู